

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE FORNITURE E MESSA IN OPERA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO SEMINTERRATO
PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO (VV) - LOTTO 1**

N.	Cod.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U.M.	DIMENSIONI				Quantità	Prezzo unitario	Totale
				par. ug.	lung.	larg.	H/peso			
		Intervento su corridoio								
		Realizzazione di porta in legno del tipo da cantiere per chiusura passaggio verso wc non utilizzato compreso eventuali opere murarie e da falegnameria. (La porta può essere realizzata in semplici tavole da cantiere e rivestita in pannello in compensato, ha funzione provvisoria e può essere lasciata grezza e non trattata o pitturata)								
1		corpo	cad	1,00				1,00		
	PR.R.0250.10.a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici	mq	20,00				20,00		
	PR.R.2100.20.a	Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano	mq	15,00				15,00		
21	PR.R.2140.70	Scofanatura a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da lavori di movimenti terra, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume, per ogni 50 m o frazione	mc	0,60				0,60		
22		Trasporto a rifiuto di materiale proveniente dai lavori di demolizione effettuata con autocarri compreso movimentazioni e ogni altro onere e magistero ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata	mc	0,60				0,60		

